BACKNANG BK

# ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG

Das Tiefbauamt Backnang, die Stadtentwässerung Backnang, die Stadtwerke Backnang GmbH und die Syna GmbH schreiben auf der Grundlage der VOB folgende Leistungen aus:

**Neubau Fernwärme und Erneuerung Kanalisation Heininger Weg**

**Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Entwässerungskanalarbeiten, Druckrohrleitungsarbeiten außerhalb von Gebäuden, Verkehrswegebauarbeiten und Kabelleitungstiefbauarbeiten**

Es kommen folgende Massen zur Ausführung:

| | | |
|---|---|---|
| Oberbodenabtrag und -einbau | ca. 90 | $m^3$ |
| Asphalt ausbauen und entsorgen | ca. 450 | $m^3$ |
| Asphalt fräsen und entsorgen | ca. 500 | $m^2$ |
| Graben- und Grubenaushub | ca. 5.900 | $m^3$ |
| Bodenabfuhr und -entsorgung | ca. 5.650 | $m^3$ |
| Verbau Gräben | ca. 8.250 | $m^2$ |
| Kanalrohr PVC-U DN/OD 160 bis 315 | ca. 220 | m |
| Kanalrohr PE-HD DN/OD 315 bis 630 | ca. 400 | m |
| Kanalschächte PE-HD DN 1000 bis DN 1800 | ca. 10 | St |
| Kabelleerrohre DN/OD 63 bis 160 | ca. 1.150 | m |
| Stromerdkabel verlegen | ca. 3.150 | m |
| Wasserleitungsrohre PE 100 RC DN/OD 110 bis 160 | ca. 400 | m |
| Gasleitungsrohre PE 100 RC DN/OD 160 | ca. 65 | m |
| Fernwärmeleitungsrohre KMR-Doppelrohr DN 50 bis 150 | ca. 1.200 | m |
| Fernwärmeleitungsrohre PE-Xa DN 25 bis 32 | ca. 280 | m |
| Steuerleitung Fernwärme | ca. 2.100 | m |
| Kombinierte Frostschutztragschicht | ca. 1.670 | $m^3$ |
| Asphalttragschicht für Fahrbahnen und Wege | ca. 3.750 | $m^2$ |
| Asphaltdeckschicht für Fahrbahnen und Wege | ca. 4.300 | $m^2$ |

**Submission im Tiefbauamt:** **09.12.2026, 11.00 Uhr**
**Ende der Zuschlags- und Bindefrist:** **08.01.2027**
**Voraussichtlicher Ausführungszeitpunkt:** **Beginn: freigestellt**
**Ende: 15.12.2028**

Die Vergabeunterlagen stehen nach kostenfreier Registrierung unter https://www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/54321-Tender-1a15f1a3281-9ea2054a83ec1b5 zur kostenlosen Ansicht und zum Download (inklusive Bietersoftware) zur Verfügung. Für Abonnenten von Vergabe24 stehen die Vergabeunterlagen zum kostenlosen Download bereit.

Backnang, den 14.11.2026
Tiefbauamt Backnang, Stadtentwässerung Backnang,
Stadtwerke Backnang GmbH und Syna GmbH